



Baumaßnahmen Ende Schulstraße/Trudlu

<i>Organisationseinheit:</i> Verwaltungsmanagement	<i>Beteiligt:</i>
---	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Ludweiler (Information)	Ö

Sachverhalt

Kern der Maßnahme ist die Sanierung des Fahrbahnbereiches, hier die Erneuerung der vorhandenen Asphaltbefestigung, in der verlängerten Schulstraße zwischen Ende Bebauung und der Zuwegung „In der Trudlu“ als Unterhaltungsmaßnahme.

Begleitend hierzu werden verschiedene Leistungen zur Verbesserung der vorhandenen Oberflächenentwässerung durchgeführt. Hierunter fallen der Einbau von zwei Einlaufbauwerken im Bereich des Bebauungsendes (vor und gegenüber Anwesen Schulstraße 58), die Herstellung von drei Rohrdurchlässen und die Instandsetzung der Entwässerungsgräben.

Zur Durchführung der vorgenannten Erneuerung der Asphaltbefestigung ist die Instandsetzung des unbefestigten Verbindungsweges zwischen der Zuwegung „In der Trudlu“ und der Kirchstraße notwendig. Dies begründet sich in der Gewährleistung der Zufahrtsmöglichkeit von Rettungs- und Katastrophenfahrzeugen, sowie der Anlieger in Bezug auf die vorhandene Wohnbebauung im Bereich „In der Trudlu“.

Anlage/n

Keine